1:10



1:10



1:20

ZKP

P_p =36,0 kW



LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
16	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP1 KOMBINOWANY DO SIECI TNC I=25 kA 10/350 mksek (L-PEN)	KPL	1
15	15	WSPORNIK TH-35 DŁ. 352 mm	SZT	1
14	14	MASKOWNICA VS MT-2/VS	SZT	1
13	13	MASKOWNICA VS MT-4/VS	SZT	1
12	12	TABLICA LICZNIKOWA TL-3f	SZT	6
11	11	KANAŁ MONTAŻOWY MKM 13x20	SZT	1
10	10	KANAŁ MONTAŻOWY MKM 13x50	SZT	1
9	9	ZACISK WLZ VS 16	SZT	30
8	8	SZYNA PEN PAL40	SZT	1
7	7	WSPORNIK 352x86 mm POD PODSTAWY ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY	SZT	1
6	6	KĄTOWNIK BOCZNY KB 80	SZT	2
5	F1,F2,F3,F4,F5,F6	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADPRĄDOWY (S303 C-25) -SZT 5, (S 303 C-32) - SZT 1	SZT	6
4	Q1	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 400 A 3P WKŁADKA TOPIKOWA WT-2/gG 63A	SZT	1
3	3	PŁYTA MONTAŻOWA ZKP-12/5	KPL	1
2	2	FUNDAMENT F-40+F-80	KPL	1
1	1	OBUDOWA OSZ 40x80+80x80	KPL	1

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 spec. inst.-inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	07.17		
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT-V-63/25/77 spec. inst.-inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	07.17		
	Nazwiska	Data	Podpis	

Obiekt: POSTERUNEK POLICJI W DOBREJ.
DOBRA. UL. OFIAR KATYNIA 2. DZ. 424/2.

Treść: ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP. ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ. SCHEMAT IDEOWY

Skala: 1:10/1:20

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 8/13