







RGP ZESTAWIENIE APARATÓW

LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
15	F6	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABBEZP. NADPRĄDOWYM 2–BIEG B10–30–AC (CZŁON RÓŻNICOWOPRĄDOWY O CHARAKTERYSTYCE "AC")	SZT	1
14	S1	PRZEŁĄCZNIK POJEDYNCZY Z PUNKTEM NEUTRALNYM ŚRODKOWYM 250 V 32 A FR 321 32 A	SZT	1
13	PFZ	PRZEKAŹNIK ZMIERZCHOWY 16 A 250 – W KOMPLECIE FOTOKOMÓRKA IP65	SZT	1
12	F7	WYŁĄCZNIK IZOLACYJNY BEZPIECZNIKOWY 1–BIG Z WKŁADKĄ DO 25 A gG	SZT	1
11	F3	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3–BIEG C–25	SZT	1
10	F1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG D–25	SZT	1
9	F9	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG C–25	SZT	1
8	F10,F11	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG C–16	SZT	2
7	F171–F184	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG B–16	SZT	7
6	F17,F18	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2–BIEG 40–30–AC (WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY O CHARAKTERYSTYCE "AC")	SZT	2
5	F2,F4,F5,F12–F16	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG B–10	SZT	8
4	H1–3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 4–BIEG TYPU 2 DO SIECI TNS	SZT	1
2	Q1	PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA AGREGAT–SIEĆ 4–BIEG 63 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA 4x18 DRZWICZKAMI METALOWE BIAŁYMI Z ZAMKIEM	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ

SPA ZESTAWIENIE APARATÓW

LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
4	4	WTYCZKA TABLICOWA PROSTA 63 A IP66/67 3P+N+PE	SZT	1
3	3	PŁYTA MONTAŻOWA PMN 23x36	SZT	1
2	2	KĄTOWNIK BOCZNY KMAN–42	SZT	2
1	1	OBUDOWA STN 26x42	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	07.17		
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT–V–63/25/77 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	07.17		
	Nazwiska	Data	Podpis	

Obiekt: POSTERUNEK POLICJI W DOBREJ.
DOBRA ul. OFIAR KATYNIA 2, dz. nr 424/2

Treść:

ROZDZIELNICA RGP.
SCHEMAT IDEOWY.

Skala: 1:10

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 9/13