



1.1	POM. GARAŻOWE	POSADZKA BETONOWA	59,29 m²
1.2	POM. GARAŻOWE	POSADZKA BETONOWA	33,87 m²
POW. UŻYTKOWA:			93,16 m²

ZASADA WYKONANIA NADPROŻY STALOWYCH SKALA 1:25



RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻY STALOWYCH W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ:

1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBRYŚ OTWORU.
2. PODSTEMPLOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40-50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 25 cm Z KAŻDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C12/15, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓLKĘ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIJAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTEMPLOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU.

<div><div>A</div></div>		OBIEKT: Budynek garażowy. II Komisariat Policji w Koszalinie.		DATA lipiec 2018 r.
ADRES:		Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz. nr 46/2		
NAZWA RYS.:		Rzut przyziemia		SKALA 1 : 100
PROJEKTANT: (architektura)		mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		
SPRAWDZIŁ: (architektura)		mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		NR. RYS. 3
PROJEKTANT: (konstrukcja)		mgr inż. Edmund Tumielewicz GT-V-63/59/76		
SPRAWDZIŁ: (konstrukcja)		mgr inż. Maciej Kapsa UAN/N/7210/1062/88		
OPRACOWAŁA:		mgr inż. Anna Kowalczuk		