



BUDYNEK GARAZOWY – SZKIC

POMIESZCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO



UWAGI

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO NATYNKOWĄ.
2. WGIAZDA WTYCZKOWEMONTOWAĆ NA WYS. 1,2 m OD POSADZKI
3. WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA MONTOWAĆ NA WYS. 1,4 m OD POSADZKI
4. GNIAZDO DO ZASIL. NAPĘDU BRAMY INSTAL. NA WYS. 3 m.

OZNACZENIA

- 01-09 – BOKSY GARAZOWE  
PAP – POMIESZCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  
TP-1 – ROZDZIELNICA W POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  
A – OPRAWA LED 30 W/230 V, 4100 lm, IP 66, IK 10

Projektował	mgr inż. R. Beldyga Upr. A/PNB/8300/85/80 specj. inst.-inżynieria w zakresie inst. elektrycznych.	07.18	Objekt: BUDYNEK GARAZOWY. II KOMISARIAT POLICJI W KOSZALINIE. KOSZALIN, UL. KRAKUSZA I WANDY 11, DZ. 46/2.	
Sprawdził	mgr inż. R. Sowiński Upr. A/PNB/8300/184/81 specj. inst.-inżynieria w zakresie inst. elektrycznych.	07.18	Treść: <b>RZUT PRZYZIEMIENIA.</b> <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE.</b>	
	Nazwisko	Data		
		Podpis		
			Nr. Umowy	Skala: <b>1:100</b>
			Nr. Rysunku	<b>1/3</b>